

## DESCRIZIONI DI CAPITOLATO

Realizzazione di giardino pensile eseguito come segue:

- Fornitura e posa in opera di guaina antiradice spessore mm 4 = €/mq .....
- Fornitura e posa in opera di elementi drenanti MODÌ, in plastica riciclata, resistente alle sostanze chimiche ed organiche di altezza cm ... (5 o 9) appoggiati sull'impermeabilizzazione, autobloccanti con dimensioni in pianta di cm 58x58. Gli elementi MODÌ sono forniti di n° 39 serbatoi il mq, con la base liscia, circolare, arrotondata e predisposti sfalsati, con riserva idrica di lt/mq .... (14 o 1 8).  
La superficie totale di appoggio piedi serbatoi è di cmq/mq. ... (1240 o 609), con una resistenza alla compressione di oltre kg/mq. 10 000.  
Gli elementi MODÌ sono dotati di fori con apposito diametro di mm. 8, per evitare il passaggio delle radici e mantenere un'eccezionale drenaggio dell'acqua. La posa comprende anche eventuali tagli.  
MODÌ di altezza cm ... (5 o 9) = €/mq .....
- Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico o pomice, granulometria 10 - 12 mm fino a riempimento dei serbatoi. = €/mq .....
- Fornitura e posa in opera di T.N.T. (Tessuto non Tessuto) in polipropilene o poliestere a filo continuo di gr/mq. 200, come strato separatore fra gli elementi MODÌ ed il terriccio. = €/mq .....
- Fornitura e posa in opera di terriccio per uno spessore di cm ... (15 – 50) idoneo per giardini pensili di tipo estensivo o intensivo. = €/mq .....

N.B.: Per giardini pensili con pendenza oltre il 15% occorre prevedere di applicare sopra l'elemento drenante MODÌ il Grigliato Carrabile MODÌ per impedire eventuale scivolamento del substrato.