

DESCRIZIONI DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione Carrabile per prati nuovi con Grigliato Carrabile MODÌ :

A) Fornitura e posa in opera di T.N.T. filo continuo gr/mq.... (200÷400) (facoltativo). = €/mq

B) Fornitura e posa in opera del sottofondo di pietrisco e stabilizzato di granulometria variabile con spessore di cm (5÷50) rullato, compattato e ben stabilizzato. = €/mq

C) Fornitura e posa in opera di letto di posa con uno strato di sabbia di circa 3 cm. = €/mq

D) Fornitura e posa in opera del Grigliato Carrabile realizzato in HDPE riciclabile e stabilizzato ai raggi U.V., tipo MODÌ , di altezza cm 4 e con dimensioni in pianta di cm 58x58. Detto Grigliato, provvisto di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, è dotato di microvaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d'acqua pari a 1,5 lt/mq. E' costituito dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendogli estrema stabilità. È formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole a forma di "λ ", per ottenere una struttura elastica e resistente, certificato a 187 ton/mq. Il Grigliato ha un particolare sistema di aggancio senza verso obbligato, con delle "Ω" e delle "C", al fine di facilitarne la posa ed una superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. = €/mq

E) Fornitura e posa in opera di appositi Tappi Segnaletica, tipo MODÌ, di colore e con dimensione Ø 62 mm, realizzati con resina acetilica di prima scelta, per la delimitazione delle aree di parcheggio. Pz/mq x €/pz = €/mq

F) Riempimento degli alveoli del Grigliato Carrabile, tipo MODÌ, con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo. = €/mq

G) Semina per la formazione del manto erboso. = €/mq